


WIDOK B-B



LEGENDA:

-
- rolka z cegły
-
- mur kamienny

UWAGI:

Projektowane zmiany zaznaczono na czerwono.

- 1

Należy skuć tynk, elementy kamienne oczyścić metodą strumieniowo-ścierną, zabezpieczyć preparatem grzybobójczym, spoiny wypełnić zaprawą do fugowania z trasem w kolorze szarym.
- 2

Rolka z cegły do wymiany. Wykonać rolkę z cegły odzyskanej lub nowej cegły klinkierowej gr. 60 mm w układzie "na płask". Rolkę układać na zaprawie M10 z trasem, spoinować zaprawą do fugowania z trasem w kolorze szarym.
- 3

Część muru o niejednolitej strukturze do przemurowania. Wykonać muru z kamienia, zachowując ciągłość struktury kamiennego muru od strony północnej. Mur kamienny murować na zaprawie M10 z trasem, spoiny wypełnić zaprawą do fugowania z trasem w kolorze szarym.

Wszystkie elementy kamienne i ceglane zabezpieczyć preparatem do hydrofobizacji.

<div><div>Doradztwo techniczne MO-CONSTRUCT</div><div>Monika Zając</div><div>Rynek 32/36d lok. 3, 58-150 Strzegom</div></div>			
Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Bożego Ciała i Matki Boskiej Częstochowskiej ul. Lipowa 45, 55-040 Wierzbice			
Tytuł projektu: REMONT MURU WOKÓŁ KOŚCIOŁA PW. BOŻEGO CIAŁA I MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W WIERZBICACH			Skala: 1:50
Tytuł rysunku: WIDOK B-B			Nr rysunku: A7
Projektant: mgr inż. arch. Aleksander Mazij	Nr uprawnień: 27/DSOKK/2015	Data: XI 2023	Podpis:
Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Łukasz Mazij	Nr uprawnień: 20/DSOKK/2014	Data: XI 2023	Podpis:
Opracował: mgr inż. Monika Zając			